

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒

ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๘๖,๐๐๐ บาท




ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๒ ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ
 ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พ.ท. คสล.
 ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังกลบไหล่ทาง ซ้ำละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร
 เริ่มต้นจากบริเวณสามแยกบ้านนางเตียน โนเปลื้อยไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณถนน คสล.
 หลังวัดศรีสุพรรณพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายระหว่างดำเนินการ,ป้ายก่อสร้างแล้วเสร็จ)
 ตามแบบอบต.พระธาตุกำหนด

๑. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๘,๗๔๖.๔๙ บาท

๒. บัญชีประมาณราคากลาง แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| ๑. นายณรงค์ศักดิ์ ลีองวัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางสาวเครือแก้ว ทองดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการฯ |
| ๓. นางสาวปราณี เลิศลำหวน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | กรรมการฯ/เลขานุฯ |

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| ๑.  นายณรงค์ศักดิ์ ลีองวัฒนา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒.  นางสาวเครือแก้ว ทองดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการฯ |
| ๓.  นางสาวปราณี เลิศลำหวน | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | กรรมการฯ/เลขานุฯ |



(นายประวัตติ อารีสนั่น)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากสามแยกบ.นางเจริญ โนเปลื้อยไปทางทิศตะวันออกถึงบริเวณถนน คสล.หลังวัดศรีสุพรรณ บ.ดอนยาง ม.2 ต. พระธาตุ
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 158.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม. ไหล่ทางสูงลูกรัง 0.00-0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	726.80	11.14	8,096.55	1.3624	15.18	11,030.74
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรังบด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุกบดอัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.60	485.52	15,342.43	1.3624	661.47	20,902.53
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	632.00	439.01	277,454.32	1.3624	598.11	378,003.77
10	Expansion Joint	ม.	12.00	230.19	2,762.28	1.3624	313.61	3,763.33
11	Contraction Joint	ม.	48.00	150.48	7,223.04	1.3624	205.01	9,840.67
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	18.96	85.38	1,618.80	1.3624	116.32	2,205.45
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ชุด	-	3,000.00	-	1.0000	3,000.00	3,000.00
					312,497.42		รวม	428,746.49
ตัวอักษร (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	428,746.49

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 312,497.42

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ ลีอัยวัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเครือแก้ว ทองดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขาฯ

(นางสาวปราณี เลิศลำหวน)

นักวิชาการพัสดุ